



Memorial Descritivo do projeto Executivo de pavimentação da ligação Pinacoteca Contemporânea– Jardim da Luz.

Esta intervenção realizará a ligação de piso entre a praça da Pinacoteca Contemporânea e o Jardim da Luz de modo a criar um percurso acessível e qualificado sem intervenção na vegetação e na infraestrutura existentes, preservando árvores, poste de iluminação histórico e caixa existentes. A intervenção conta com dois tipos de pavimentação:

- (1) no percurso de acesso Universal, composta por: piso em placa 100% permeável drenante de concreto poroso de 40cm x 40cm x 8 cm [referência Oterprem ou similar] sobre camada de 2cm areia grossa – entre 3 e 5mm de diâmetro sobre pedrisco lavado compactado sobre o solo regularizado e compactado;
- (2) no percurso para acesso de veículos de manutenção, composta por: brita de basalto cinza granulometria 0 sobre o solo regularizado e compactado com agregados britados graúdos granulometria 3.
- (3) Todo e qualquer dano à infraestrutura existente do parque deverá ser reparado pelos responsáveis da obra;
- (4) Os exemplares arbóreos existentes e próximos ao local de intervenção deverão ser protegidos com tapumes ou telas acondicionados num raio de 1m a partir da base dos caules;
- (5) Em relação aos exemplares arbóreos existentes, é terminantemente proibido: Apoiar ou amarrar ferramentas, aterrar o colo com terra ou entulho, causar qualquer corte ou lesão no caule e/ou galhos;
- (6) A área de intervenção deverá ser devidamente isolada com tapumes ou tela, bem como sinalizada com placa de obra, vez que o parque continuará em funcionamento durante a execução dos serviços;
- (7) As espécies de forração e/ou arbustivas que sofrerem danos/interferências durante a obra, deverão ser repostas pelos responsáveis.

A guia de arremate entre pavimentação e jardins deve seguir o padrão histórico do Jardim da Luz, executado em tijolos, com rebaixo do tijolo à cutelo previsto no trecho acessível, conforme detalhamento arquitetônico.

Ver Projeto Executivo - folha 2505 .