



COTAÇÃO Nº 26/2020

A Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC, associação civil sem fins lucrativos, com sede na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Praça da Luz, nº 2, Bom Retiro, CEP 01120-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 96.290.846/0001-82, vem por meio deste, convidar fornecedores a apresentar proposta para os serviços de construção de espaço para loja , nos termos e condições mencionados abaixo:

I. JUSTIFICATIVA

A APAC tem por objetivo a efetivação de atividades de natureza cultural, consubstanciadas na colaboração técnica, material e financeira que garanta a preservação e a conservação do acervo artístico e divulgação da Pinacoteca do Estado de São Paulo ("Pinacoteca") como centro de referência de atividades e pesquisa de caráter cívico, educacional, artístico e cultural, objetivando, no cumprimento de sua atuação, o apoio ao funcionamento da Pinacoteca.

No âmbito de suas atividades estatutárias a APAC firmará com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Estado da Cultura, Contrato de Gestão, o qual terá por objeto o fomento e a operacionalização da gestão e execução, pela APAC, das atividades e serviços na área de museologia na Pinacoteca.

II. OBJETO

II. 1. O objeto do presente Convite consiste na escolha da proposta mais vantajosa para "serviços de construção de espaço para loja" conforme projeto ", conforme ANEXO I – Termo de referência.

II. 2. A empresa vencedora deverá prestar os serviços com respeito aos termos deste Convite, bem como obedecidos os termos e condições do contrato a ser assinado entre a APAC e a empresa vencedora.



III. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA

III. 1. Para participar do certame objeto do presente Convite, os interessados deverão encaminhar proposta ("Proposta"), da qual deverá constar, pelo menos, as seguintes informações:

- (i) Nome e qualificação completa da empresa, endereço e telefone para contato;
- (ii) Valor proposto.
- (iii) Cópia do cartão de CNPJ, comprovante de Inscrição estadual e municipal, se houver, bem como cópia do contrato social e alterações posteriores;

IV. ENTREGA DAS PROPOSTAS

IV. 1. As propostas deverão ser entregues por e-mail para: compras@pinacoteca.org.br e eleister@pinacoteca.org.br aos cuidados da Área de Compras, até o dia **07/09/2020**.

V. PRAZO DE VIGÊNCIA.

V.1. O Contrato celebrado em decorrência deste Convite terá prazo de vigência até a execução dos trabalhos alinhados após cronograma com o vencedor.

VI. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO

VI. 1. Os resultados serão divulgados mediante comunicação às empresas participantes do processo.

VI. 2. A homologação da escolha da empresa selecionada será efetuada por intermédio da assinatura do respectivo Contrato.

VI. 3. Decorrido o prazo, se o vencedor não assinar referido Contrato, será facultado à APAC a seleção de outra empresa participante.

VII. DISPOSIÇÕES GERAIS

VII. 1. Não será admitida a participação de empresas:

- a. suspensas do direito de licitar e contratar com a Administração Pública;
- b. declaradas inidôneas;
- c. que possuírem qualquer débito ou pendência junto à APAC ou à Administração Pública;



- d. que estiverem sob regime de falência ou concordata;
- e. que tenham em seu quadro de sócios ou de administradores, pessoas que sejam consangüíneas ou parentes até o 3º (terceiro) grau do Governador, Vice-Governador, Secretários de Estado, diretores, conselheiros e funcionários da APAC.

VII. 2. Serão liminarmente desclassificadas as propostas que:

- a. não obedecerem às exigências deste Convite;
- b. contenham preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor igual a zero.

VII. 3. Quaisquer outras informações, atendimentos ou contatos a respeito deste Convite serão prestados exclusivamente por escrito, por meio do e-mail compras@pinacoteca.org.br e eleister@pinacoteca.org.br e a solicitação de informações não motivará a prorrogação do prazo fixado para entrega das propostas.

VII. 4. O presente convite não obriga a APAC, sob qualquer forma, a assinar o respectivo Contrato com o concorrente selecionado nos termos deste Convite, sendo facultado à APAC revogar o presente convite, a qualquer tempo, inclusive antes da assinatura do Contrato, por fundado motivo, obrigando-se, neste caso, a cientificar os interessados mediante o envio de notificação.

São Paulo, 07 de agosto de 2020.

Atenciosamente,

Renata Melo
Coordenadora
Núcleo Financeiro



ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Objetivo: “Serviços de construção de espaço para loja”

Escopo:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
SERVIÇOS PRELIMINARES		
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPE	vb	1,00
SEGURO DE OBRA	VB	1,00
DOCUMENTAÇÃO DE OBRA	VB	1,00
SINALIZAÇÃO DA OBRA	VB	1,00
Fechamento com TAPUME DE TELHA TRAPEZOIDAL PINTADA NA FACE EXTERNA	ML	60,00
LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO DE OBRA	MÊS	1,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA A OBRA	VB	1,00
LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA A OBRA	VB	1,00
EQUIPAMENTOS, PLACAS DE SINALIZAÇÃO, UNIFORMES E EPI'S	VB	1,00
LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO	M ²	112,00
REMANEJAMENTO DE CANALETA DE DRENAGEM EXSTENTE	VB	1,00
EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO MECÂNICADA DE PISO ASFÁLTICO	M ²	88,90
INFRAESTRUTURA		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA BLOCOS E BALDRAMES	M ³	14,96
EXECUÇÃO DE ESCAVAÇÃO PARA ESTACA HÉLICE SEGMENTADA D=35 CM	ML	82,00
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO PARA ESTACAS	KG	456,00
EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM BOMBEADA DE ESTACAS	M ³	11,33
EXECUÇÃO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO PARA ESTACAS	VB	2,00
EXECUÇÃO DE ARRASAMENTO DE ESTACAS	UNIDADE	14,00
EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA FUNDAÇÃO	M ³	6,45
EXECUÇÃO DE FORMAS E DESFORMA PARA BLOCOS E VIGAS BALDRAMES	M ²	270,00
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO PARA BLOCOS E VIGAS BALDRAMES	KG	350,72
EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE FUNDAÇÃO	M ³	15,15
REATERRO DE PISO	M ²	88,86
EXECUÇÃO DE LASTRO DE CONCRETO MAGRO PARA PISO	M ³	4,44
EXECUÇÃO DE ARMAÇÃO COM TELA Q-92 PARA PISO	M ²	70,43
EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM DE PISO ESP = 8 CM	M ²	5,63
IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES	vb	1,00



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PUXADOR EM BARRA CHATA INOX ESCOVADO.	UNIDADE	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA EM CHAMA XADREZ DE AÇO 5 MM	M ²	3,05
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CONDENSADORA NA COBERTURA	VB	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA TV	VB	3,00
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM FERRAGENS CONFORME PROJETO	CJ	1,00
VIDROS		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VIDRO LAMINADO 8MM JUNTA SECA - FRONTAL	M ²	15,57
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VIDRO LAMINADO 8MM JUNTA SECA - LATERAL	M ²	8,68
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VIDRO LAMINADO 8MM JUNTA SECA - PORTAS	M ²	3,84
FECHAMENTOS		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTOS EM ACM DE FACHADAS INCLUINDO ESTRUTURAS NECESSÁRIAS AUXILIARES SE NECESSÁRIO CONFORME PROJETOS.	M ²	42,00
LOGOTIPIA		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOGO ACRÍLICO RETROILUMINADO 0,70 X 0,385 M	UNIDADE	3,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOGO EM AÇO INÓX 2,33 X 0,885 M	UNIDADE	1,00
PINTURA		
MASSEAMENTO E PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS NA COR ROXO PINA	VB	1,00
APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE NAS PAREDES E LAJE	VB	1,00
EXECUÇÃO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ROXO PINA DE ESTRUTURA METÁLICA	VB	1,00
EXECUÇÃO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ROXO PINA DE PORTA DE MADEIRA	UNIDADE	1,00
OUTROS SERVIÇOS		
ENSACAMENTO E RETIRADA DE ENTULHO PROVENIENTE DA OBRA	VB	1,00
PROTEÇÃO DE PISOS APÓS INSTALAÇÃO	vb	1,00
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA	VB	1,00
EQUIPE FIXA DE OBRA		
TECNICO DE SEGURANÇA	VB	2,00
AJUDANTE PARA LIMPEZA DIÁRIA E RECEBIMENTO DE MATERIAL	VB	2,00
ENGENHEIRO / ENCARREGADO	VB	2,00
GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DA OBRA		
DESPESAS FIXAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS (BDI)	VB	1,00




FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE	VB	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS	VB	1,00
OBS: INSTALAÇÃO ELÉTRICA CONSIDERADA SOMENTE A PARTE INTERNA DA LOJA		
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE DESCIDA DE ÁGUAS PLUVIAIS	ML	6,00
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS ENTERRADA	ML	15,00
EXXECUÇÃO DE DRENOS PARA AR CONDICIONADO	ML	15,00
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONFORME PROJETO:	VB	1,00
- UNIDADE EVAPORADORA TETO MULTIFLOW/CASSETTE DE 4 VIAS 27.300 BTU/H SISTMA VRF - MODELO FXUQ71AVEB - DAIKIN	UNIDADE	2,00
- UNIDADE EVAPORADORA HI-WALL 12.300 BTU/H SISTEMA VRF TRANE OU SIMILAR	UNIDADE	1,00
- UNIDADE CONDENSADORA DE 6,0 HP SISTEMA VRF - MODELO FXAQ32PVE -DAIKIN	UNIDADE	1,00
- VENTILADOR HÉLIO-CENTRÍFUGO VAZÃO 620 M ³ /H - SISTEMA DE AR EXTERNO	UNIDADE	1,00
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSTALAÇÃO DE DUTOS DE AR CONFORME PROJETO	VB	1,00
- REDE FRIGORÍGENA (TUBULAÇÃO DE COBRE E ISOLAMENTO TÉRMICO)	VB	1,00
- ACESSÓRIOS E SUSTENTAÇÃO DA REDE FRIGORÍGENA	VB	1,00
- REDE ELÉTRICA DE ALIMENTAÇÃO E COMANDO DOS EQUIPAMENTOS	VB	1,00
- REDE DE DIFUSÃO, DUTOS DE AR A ACESSÓRIOS DE SUSTENTAÇÃO	VB	1,00
- GÁS REFRIGERANTES PARA STARTUP DOS EQUIPAMENTOS	VB	1,00
- LIMPEZA E TESTES DOS EQUIPAMENTOS E STARTUP DO SISTEMA	VB	1,00
ACABAMENTOS ELÉTRICOS		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES	VB	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO 1M COM 3 SPOTS - 7W	UNIDADE	6,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRILHO ELETRIFICADO 1,5M COM 5 SPOTS - 7W	UNIDADE	8,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMPADAS PAR 20 LED 6,5 W BIV 40° - OSRAM	UNIDADE	100,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON SOBREPOR LED 6W D=12 CM	UNIDADE	6,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON SOBREPOR LED 25W D=30 CM	UNIDADE	11,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SPOT PREMIUM SUPER LED REDONDO 12W	UNIDADE	34,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LÂMPADAS TUBOLED PARA LOGO RETROILUMINADO	UNIDADE	3,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EMBUTIDO PARA MÓVEIS LED 1,2W	UNIDADE	31,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROJETOR FLAT CANOPLA ANTIOFUSCANTE LED 8W	UNIDADE	13,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FITA DE LED BRANCA 12 V 12W/M	ML	15,00
OBS: NÃO INCLUSA INSTALAÇÃO DE LMINÁRIAS NOS MÓVEIS, SOMENTE FORNECIMENTO		
SERRALHERIA		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA PIVOTANTE EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA CONFORME PROJETO	UNIDADE	2,00



FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE CORRER EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA E PUXADOR EM BARRA CHATA INOX ESCOVADO.	UNIDADE	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RAMPA EM CHAMA XADREZ DE AÇO 5 MM	M ²	3,05
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA CONDENSADORA NA COBERTURA	VB	1,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA TV	VB	3,00
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE MADEIRA COM FERRAGENS CONFORME PROJETO	CJ	1,00
VIDROS		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VIDRO LAMINADO 8MM JUNTA SECA - FRONTAL	M ²	15,57
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VIDRO LAMINADO 8MM JUNTA SECA - LATERAL	M ²	8,68
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO VIDRO LAMINADO 8MM JUNTA SECA - PORTAS	M ²	3,84
FECHAMENTOS		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTOS EM ACM DE FACHADAS INCLUINDO ESTRUTURAS NECESSÁRIAS AUXILIARES SE NECESSÁRIO CONFORME PROJETOS.	M ²	42,00
LOGOTIPIA		
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOGO ACRÍLICO RETROILUMINADO 0,70 X 0,385 M	UNIDADE	3,00
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOGO EM AÇO INÓX 2,33 X 0,885 M	UNIDADE	1,00
PINTURA		
MASSEAMENTO E PINTURA DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS NA COR ROXO PINA	VB	1,00
APLICAÇÃO DE VERNIZ ACRÍLICO IMPERMEABILIZANTE NAS PAREDES E LAJE	VB	1,00
EXECUÇÃO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ROXO PINA DE ESTRUTURA METÁLICA	VB	1,00
EXECUÇÃO DE PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO ROXO PINA DE PORTA DE MADEIRA	UNIDADE	1,00
OUTROS SERVIÇOS		
ENSACAMENTO E RETIRADA DE ENTULHO PROVENIENTE DA OBRA	VB	1,00
PROTEÇÃO DE PISOS APÓS INSTALAÇÃO	vb	1,00
LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA	VB	1,00
EQUIPE FIXA DE OBRA		
TECNICO DE SEGURANÇA	VB	2,00
AJUDANTE PARA LIMPEZA DIÁRIA E RECEBIMENTO DE MATERIAL	VB	2,00
ENGENHEIRO / ENCARREGADO	VB	2,00
GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DA OBRA		
DESPESAS FIXAS E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS SERVIÇOS (BDI)	VB	1,00




Marcenaria / Construção

DESCRIÇÃO	UNID	QTD
<p>Expositor 01 – Requadro em metalon 70x30mm com pintura eletrostática preto fosco, fechamento em tela soldada nervurada vão entre fios 50x50mm pintada na cor roxo pina fosca. Perfis reguláveis na altura para fixação de prateleiras e araras e fixadores com trava horizontal em metalon 15x15 mm. Armário inferior em mdf laminado 15mm fosco preto com acabamento em fita de borda preta, pé nivelador e 03 gavetas com puxador em chanfro.</p> 	Unid.	1,00
<p>Expositor 02 – Requadro em metalon 70x30mm com pintura eletrostática preto fosco, fechamento em tela soldada nervurada vão entre fios 50x50mm pintada na cor roxo pina fosca. Perfis reguláveis na altura para fixação de prateleiras e araras e fixadores com trava horizontal em metalon 15x15 mm. Armário inferior em mdf laminado 15mm fosco preto com acabamento em fita de borda preta, pé nivelador e 03 gavetas com puxador em chanfro. Nicho em mdf laminado preto fosco com acabamento em fita de borda preta com iluminação em fita led embulida conforme projeto. Expositor inclinado em mdf laminado preto fosco.</p> 	Unid.	1,00



<p>Expositor 03 – Requadro em metalon 70x30mm com pintura eletrostática preto fosco , fechamento em tela soldada nervurada vão entre fios 50x50mm pintada na cor roxo pina fosca. Expositor de lápis em duas chapas de mdf 15mm preto fosco com acabamento em fita de borda preta. Uma prateleira em mdf laminado 30 mm preto com acabamento em fita de borda preta. Armário produzido em mdf 15mm fosco preto com acabamento em fita de borda preta, pé nivelador e 03 gavetas com puxador em chanfro. Nicho em mdf laminado preto fosco com acabamento em fita de borda preta com iluminação em fita led embutida conforme projeto</p>		Unid.	1,00
<p>Expositor 04 – Requadro em metalon 70x30mm com acabamento em pintura eletrostática preto fosco , fechamento em tela soldada nervurada vão entre fios 50x50mm pintada na cor roxo pina fosca. Armário produzido em mdf 15mm com acabamento em pintura automotiva roxo pina fosco. Expositor com base inclinada em mdf preto fosco e iluminação embutida.</p>		Unid.	1,00
<p>Expositor 05 – Nicho expositor construído em madeira com acabamento em fórmica concreto F696 texturizado, base inclinada produzida em mdf preto fosco com iluminação embutida. O nicho estará suspenso por duas estruturas de metalon 70x30 com acabamento em pintura eletrostática na cor preto fosco.</p>		Unid.	1,00
<p>Expositor 06 – Base inclinada em mdf 15mm branco fosco com rebaixo para fita led embutida. Prateleira construída de madeira com acabamento fórmica na cor preta fosca, iluminação embutida conforme projeto.</p>		Unid.	1,00
<p>Expositor 07 – Nicho expositor construído em madeira com acabamento em fórmica concreto F696 texturizado, base inclinada produzida em mdf preto fosco com iluminação embutida. O nicho estará suspenso por duas estruturas de metalon 70x30 com acabamento em pintura eletrostática na cor preto fosco. Testeira em MDF com acabamento em pintura automotiva roxo pina.</p>		Unid.	1,00
<p>Expositor 08 – Base inclinada em mdf 15mm branco fosco com rebaixo para fita led embutida. Prateleira construída de madeira com acabamento fórmica na cor preta fosca, iluminação embutida conforme projeto.</p>		Unid.	1,00



<p>Expositor 09 – Estrutura em metalon 70x30mm com acabamento em pintura eletrostática preto fosco , fechamento em tela soldada nervurada vão entre fios 50x50mm pintada na cor roxo pina fosca. Base inclinada em mdf 15mm branco fosco com rebaixo para fita led embutida.</p>		Unid.	1,00
<p>Expositor 10 – Cinco cubos construídos em madeira com acabamento em pintura automotiva roxo pina e MDF Laminado preto fosco e concreto conforme detalhamento das peças, prever armário embutido e duas prateleiras em mdf internas. Base para produto em mdf 15mm com acabamento em pintura eletrostática roxo pina e preto fosco. Cinco cúpulas de acrílico cristal 3mm.</p>		Unid.	5,00
<p>Expositor 11 – Base com armário produzido em mdf 15mm com acabamento em pintura automotiva roxo pina e preto fosco. Porta com puxador em chanfro e prateleiras internas em mdf 15mm preto fosco com acabamento em fita de borda preto. Base inclinada em mdf preto fosco para exposição de produtos conforme projeto. Expositor superior em mdf 15 mm com acabamento em pintura automotiva roxo pina fosca , base inclinada em mdf preto fosco para exposição de produtos e espaçador em metalon 30x20mm</p>		Unid.	1,00
EXECUÇÃO		UNID	QTD
<p>Cenotécnicos construção (equipes de: marcenaria, serralheria, pintura e elétrica) Cenotécnicos para instalação instalação e montagem (equipes de: marcenaria, serralheria, pintura e elétrica e tapeçaria) 01 Produtor responsável por acompanhamento + Equipe de limpeza durante a montagem + Despesas com alimentação, estacionamento para equipe de produção</p>		Total	1,00
COMUNICAÇÃO VISUAL		UNID	QTD
<p>Um conjunto de letreiro tipo bloco, conforme imagem, medindo 142,5 x 77cm, recortado em MDF de 30mm, ou PVC expandido de 30mm , pintados com tinta automotiva previamente tratada com fundos adequados</p>		Total	1,00

Observações:

- Todo lugar de execução dever ser protegido e isolado
- Todos os funcionários devem utilizar os EPIS e EPC necessários para execução
- Toda limpeza no local da obra durante e na entrega é de responsabilidade da contratada.
- Toda retirada de entulho gerado pelos serviços é de responsabilidade da contratada.
- Visita técnica obrigatória. As medidas podem ser verificadas durante a visita.
- Emissão de ART de obra
- Seguro de obra obrigatório
- Entrega de todos os projetos AS Built



MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

A Associação Pinacoteca Arte e Cultura – APAC , declara que a instituição _____, através de seu representante Sr(a) _____, realizou a visita técnica no dia _____, horário _____, ao prédio da Pinacoteca de São Paulo, e que tomou conhecimento das condições contidas carta convite nº 26/20 disponível em nosso site <http://apacsp.org.br/compras-e-cotacoes/>

Atesto para os devidos fins

Assinatura do visitante

São Paulo, _____ de _____ de 2020.